

ГРАНД-Смета 2021

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы  
по строительству, архитектуре и ЖКХ

Балабанов Ю. М.

" 31 " мая 2021 г.

подпись МП.



(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Уйского муниципального района

Владельщиков В. А.

" 31 " мая 2021 г.

подпись МП.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на площадке Уйское

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1256,386 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,700 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 541,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2020г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Контейнерная площадка на 1 контейнер</b>										
1	ФЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3)	0,04704 (1.4*3*0.2/1000) * 56	7618,11 293,28	7319,41 1250,48	358,36	13,8	344,31 58,82	37,6	1,77
2	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза)	82,32 (0.84*1.75) * 56	13,38	13,38	1101,44		1101,44		
3	ФЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2)	2,352 (4.2/100) * 56	145,06 57,07	87,45 8,86	341,18	134,23	205,68 20,84	6,81	16,02

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ФССЦ-02.2.05.04-1777</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (м3)	11,9952 $0,2142 * 56$	108,4		1300,28				
5	<b>ФЕР27-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3)	0,3528 $(4,2*0,15/100) * 56$	3490,33 115,49	3357,76 181,59	1231,39	40,74	1184,62 64,07	14,4	5,08
6	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	43,0416 $(0,63*1,22) * 56$	60		2582,5				
7	<b>ФЕР06-01-001-20</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3)	0,3528 $(0,63/100) * 56$	6909,8 2436,48	1970,58 301,89	2437,78	859,59	695,22 106,51	282	99,49
8	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) (м3)	35,9856 $0,6426 * 56$	490		17632,94				
9	<b>ФЕР06-17-002-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка арматуры (т)	0,65856 $(4,2*2,8/1000) * 56$	348,13 257,3	50,03 7,59	229,26	169,45	32,95 5,00	29,78	19,61
10	<b>ФССЦ-08.4.02.06-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (т)	0,65856 $0,01176 * 56$	8780,09		5782,22				
11	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт)	2,24 $(4/100) * 56$	3968,08 304,01	3430,97 281,18	8888,5	680,98	7685,37 629,84	35,64	79,83
12	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3)	14,2016 $0,2536 * 56$	560		7952,9				
13	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0026</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)	560 $(2,5*4) * 56$	32,85		18396				
14	<b>ФЕР46-05-008-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (т металлоконструкций)	1,2544 $(22,4/1000) * 56$	981,19 777,45	119,74 7,54	1230,8	975,23	150,2 9,46	84,69	106,24
15	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0065</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)	604,8 $10,8 * 56$	15,77		9537,7				
16	<b>ФЕР09-03-040-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж защитных ограждений оборудования (т)	2,383836 $(8,85*4,81/1000) * 56$	994,62 766,39	56,83 3,82	2371,01	1826,95	135,47 9,11	86,5	206,2
17	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0026</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6 (т)	2,383836 $(8,85*4,81/1000) * 56$	12761,63		30421,63				
18	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	1,386112 $((56,5*0,0224+54*0,0224)/100) * 56$	217,81 56,55	9,22 0,22	301,91	78,38	12,78 0,30	5,31	7,36
19	<b>ФЕР27-08-001-14</b> Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Укрепление обочин втапливанием щебня (1000 м2)	0,1904 $(3,4/1000) * 56$	1390,07	1390,07 90,18	264,67		264,67 17,17		

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ФССЦ-02.2.05.04-1797</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Щебень М 200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (м3)	9,52 <i>0,17 * 56</i>	70,9		674,97				
21	<b>ФССЦпг-03-33-01-050</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км (1 т груза)	119,549382 <i>((0.64+0.2536)*2.389) * 56</i>	38,73	38,73	4630,15		4630,15		
22	<b>ФССЦпг-03-33-01-051</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (1 т груза)	8852,48 <i>(1.52*104) * 56</i>	0,59	0,59	5222,96		5222,96		
23	<b>ФССЦпг-03-21-01-095</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 95 км (1 т груза)	103,04 <i>((0.21+0.77+0.17)*1.6) * 56</i>	44,88	44,88	4624,44		4624,44		
24	<b>ФССЦпг-03-21-01-030</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза)	-103,04 <i>-1,84 * 56</i>	19,29	19,29	-1987,64		-1987,64		
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>						125527,35	4779,35	24302,62 921,12		541,6
Накладные расходы						5642,85				
Сметная прибыль						4450				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						463,66				1,77
Перевозка грузов автотранспортом						13591,35				
Полы						648,22				16,02
Конструкции из кирпича и блоков						3882,78				
Автомобильные дороги						2460,12				5,08
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						27495,32				99,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						572,93				19,61
Строительные металлические конструкции						83074,78				286,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3003,24				106,24
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						427,8				7,36
<b>Итого</b>						135620,2				541,6
В том числе:										
Материалы						96445,38				
Машины и механизмы						24302,62				
ФОТ						5700,47				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					5642,85				
	Сметная прибыль					4450				
	Письмо Минстроя России от 23.11.2020 г. №47349-ИФ/09 4 кв.2020 135 620,20 * 7,72					1046987,94				
	НДС 20% от 1046987,94					209397,59				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1256385,53</b>				<b>541,6</b>

Составил: Знаров А.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.И.  
 (должность, подпись, расшифровка)